



Wymienić drewnianą konstrukcję dachu
 Wymienić deski poszycia dachu gr 25 mm.
 Zastosować nowe deski o wymiarach
 zbliżonych do istniejących desek
 historycznych.

proj. otworzone wszystkich
 smigiel wiatroka wg. rysunku W2

proj. wymiana całości opierzenia
 ścian z desek gr. 3cm szer.
 ca. 16cm łączonych na przylgę.

proj. otworzenie belek
 stropowych oraz podłogi.
 Belki 25x32cm
 wg. opisu technicznego
 druga kondygnacja

proj. wymiana całości opierzenia
 ścian z desek gr. 3cm szer.
 ca. 16cm łączonych na przylgę.

proj. wymiana belek
 stropowych oraz podłogi.
 Belki 26x14 cm
 wg. opisu technicznego

proj. Wymienić osnowę konstrukcyjną
 drewnianą wiatroka stanowiącą cztery
 narozne pionowe słupy, narozniki,
 zastrzały, nadprożnice.

ŚCIANA D
 skala 1:33

SKALA:
 1:33
 100cm

FDUB "EuroProjekt" 32-014 Brzeznie 407 Krakowa e-mail: europrojekt@wp.pl lub 508-315-015		PODPIS	
ZLECENIODAWCA: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, Kod 09-500 Sierpc, tel./fax (054) 75-28-83, 275-58-20 skansen@muzeumserpec.pl		Projektanci: Krzysztof Cieszkowski, Andrzej Szlachetka	
Temat zamierzenia: Sprawozdanie z realizacji projektu		Opis: Upr. LAM 18/88 Upr. LAM 18/88	
Projekt budowlany renowacji i adaptacji wiatroka typu Kodak- etap I aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2015 roku.		Opis: Upr. LAM 18/88 Upr. LAM 18/88	
NAZWA RYSUNKU: Konstrukcja ściany D		Nr rysunku: Rys-K-3	
		BRANŻA: KONSTRUKCJA Data: wrzesień 2019 rok.	
		SKALA: 1:33	

Wykonawca dla własnych potrzeb ma obowiązek dokonać kontroli wymiarów przed przystąpieniem do
 robót. Wykonawca nie odpowiada za poprawność danych technicznych i ilościowych zawartych w
 projekcie. Wykonawca nie odpowiada za jakość wykonania robót, a jedynie za ich zgodność z
 projektem i aktualną dokumentacją wykonaną w 2015 roku.